

TABLA N° 7.1
CRONOGRAMA BASE
CÓDIGO SC-09-04

Etap	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) ³	Año de Inicio	Año de Término	Código de Glosa
Producción	Estudio Aumento Capacidad Fuentes Reserva	Aumento de Capacidad	10	2033	2033	09-04-2025-Prod-Obra1
Producción	Ingreso a DGA para traslado de derechos Sondaje N°674 y N°669 a Sondaje N°9080 Q= 10 l/s	Traslado de Derechos	100	2025	2025	09-04-2025-Prod-Obra2
Producción	Aumento Capacidad Fuentes Reserva Q=4,9 l/s	Aumento de Capacidad	4.000	2034	2034	09-04-2025-Prod-Obra3
Distribución	Renovación red AP L=503 m	Reposición y Conservación	3.018	2025	2025	09-04-2025-Dist-Obra1
Distribución	Renovación red AP L=503 m	Reposición y Conservación	3.018	2026	2026	09-04-2025-Dist-Obra2
Distribución	Renovación red AP L=503 m	Reposición y Conservación	3.018	2027	2027	09-04-2025-Dist-Obra3
Distribución	Renovación red AP L=503 m	Reposición y Conservación	3.018	2028	2028	09-04-2025-Dist-Obra4
Distribución	Renovación red AP L=243 m	Reposición y Conservación	1.458	2029	2029	09-04-2025-Dist-Obra5
Distribución	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=503 m (2030-2039)	Reposición y Conservación	30.180	2030	2039	09-04-2025-Dist-Obra6
Distribución	Aumento Volumen de Regulación Pitrifugado en V=217 m ³	Aumento de Capacidad	5.000	2028	2028	09-04-2025-Dist-Obra7
Distribución	Extensión calle José Miguel Carrera DN160, L=700 (m) (**)	Renovación de redes	4.200	2029	2029	09-04-2025-Dist-Obra8
Distribución	Refuerzo calle Pedro León Gallo Sur DN160, L=260 (m) (**)	Renovación de redes	1.560	2029	2029	09-04-2025-Dist-Obra9
Distribución	Presurizadora Ramírez Q=60 l/s H=8m	Desarrollo Redes	2.000	2039	2039	09-04-2025-Dist-Obra10
Recolección	Renovación de red AS L=375 m	Reposición y Conservación	3.375	2025	2025	09-04-2025-Recol-Obra1
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2025	2025	09-04-2025-Recol-Obra2
Recolección	Renovación de red AS L=375 m	Reposición y Conservación	3.375	2026	2026	09-04-2025-Recol-Obra3
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2026	2026	09-04-2025-Recol-Obra4
Recolección	Renovación de red AS L=375 m	Reposición y Conservación	3.375	2027	2027	09-04-2025-Recol-Obra5
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2027	2027	09-04-2025-Recol-Obra6
Recolección	Renovación de red AS L=375 m	Reposición y Conservación	3.375	2028	2028	09-04-2025-Recol-Obra7
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2028	2028	09-04-2025-Recol-Obra8
Recolección	Renovación de red AS L=375 m	Reposición y Conservación	3.375	2029	2029	09-04-2025-Recol-Obra9
Recolección	Informe Anual Videoinspección del 1% de la red (*)	Reposición y Conservación	50	2029	2029	09-04-2025-Recol-Obra10
Recolección	Obras de Renovación red AS, longitud a renovar anualmente L=375 m (2030-2039)	Reposición y Conservación	33.750	2030	2039	09-04-2025-Recol-Obra11
Recolección	Aumento Capacidad PEAS El Salvador a Q=22 l/s	Aumento de Capacidad	1.500	2029	2029	09-04-2025-Recol-Obra12
Disposición	Aumento Capacidad Desinfección Q=1,3 l/s	Aumento de Capacidad	10	2037	2037	09-04-2025-Disp-Obra1
Total			112.965			

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

(*) El % señalado podrá ser ajustado según los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo ANDESS – SISS, para la aplicación del instructivo basado en la certificación Nascso. En caso de no haber una definición al respecto, se mantendrá el compromiso según lo establecido en la Guía PD, esto es, teleinspección en tramos con 3 o más obstrucciones. Además, Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de videoinspección, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional.

(**) La obra señalada se considerará parte del plan de renovación anual de agua potable y aguas servidas.

Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.

